

Informations techniques et administratives :

Essence : Epicéa C24, raboté 4 faces sec à 18 % traité CL2

DETAIL DE LA STRUCTURE :

Lisse basse en **45x145 CL3**, Comprenant feutre goudronné, vis béton pour positionnement lisse, goujons d'ancrages pour fixation basse sur la dalle béton.

Murs ossature bois en **45 x 145**, entre axe 60cm, Sapin du Nord séché raboté Traitement CL2 anti termite, fongicide, insecticide. Comprenant montants, lisses, traverses, linteaux Lisses basses et hautes (**KIT livré en botte**) à monter et à assembler sur chantier.

Entailles pour positionnement montants dans les pièces horizontales : **MONTAGE SANS TRACAGE** quincaillerie de fixation fournies.

FACE EXTERIEUR DES MURS

OSB3 en 9mm d'épaisseur panneaux de (1196x2800) 55,000 m² sur palette.

Linteaux 27x38 Traité CL2 150 mètres.

Grilles anti rongeur 20,000 ml (Alu Zinc 50/100, 25x25 Long 2,5ml)

Pare vapeur SD 75 m² Rouleaux 1,50mx50m

Pare pluie standard pour bardage plein (non ajouré) 1,50m x 50m (Rouleau de 75m²)

Bardage BOIS clin (Douglas, Mélèze, Pin Maritime CL3 incolore 19x132 Raboté 19x132

Cornière d'angle Bois **45x45** pour une finition parfaite.

FACE INTERIEUR DES MURS

ISOLATION DES MUR Laine de bois de **140mm** en panneaux de (1220x575) 45 m²

Parement intérieur : OSB en 9mm d'épaisseur panneaux de (1196x2800) 55 m² sur palette.

TOITURE

Charpente : Poutre bois Epicéa abouté C24, raboté 4 faces sec à 18 % traité cl2, 2 linçoirs et une panne Lamellée Collé (altitude maximum < ou = à 300m)

Couverture :

Panneau bac acier traités finition extérieur gris 7016 et intérieur blanc, isolé en mousse haute densité de **100mm** d'épaisseurs équivalent à **200 mm** de laine de verre, largeur 1 m utile, longueur suivant choix du studio, tôles d'habillages en toiture comprend le faitage, les rives et bas de panneaux pente 7%.

MENUISERIES EXTERIEUR.

Menuiseries aluminium Garantie 10 ans Thermo-laqué : Blanc Pur, Gris 7016, Noir 2100 au choix sans suppléments, double vitrage 4 / 16 / 4, Argon, Faiblement émissif et Warm Enge, performances thermique coefficient UW/m² de 1.7, cadres des châssis montés en usine, ouvrant montés livrés séparément sur palette.

Type de châssis et dimensions suivant le modèle choisi « voir détail sur la page devis en ligne ».

LIVRAISON.

La livraison est franco de port sur la France, hors Corse et montagne, effectuée en semi-remorque de 13 mètres de long et 3 m de large 40 Tonnes ,assurez-vous que le camion puisse venir à l'adresse de livraison fournie, pour le déchargement il se fera devant l'entrée du lieu de livraison, prévoir de la main d'œuvre pour en assurer le déchargement et le rangement sur votre chantier, pour des raisons de législation et de risque de blessures le chauffeur ne participe pas au déchargement. Pour des raisons de planning, le camion sera arrêté 1H maximum prévoir suffisamment de personnes pour respecter ce temps alloué. Autre mode de livraison nous consulter conditions sur devis.

Un contrôle précis et rigoureux, devra être effectué par vos soins, pendant et à la fin du déchargement et en présence du chauffeur.

Vous devrez contrôler la quantité et la qualité des produits, des colis d'accessoires si présent sur le BL « Bordereau de Livraison » en cas d'anomalie ou de manque le mentionner sur le BL et ou feuille de route du chauffeur et en garder un double. Vous devrez nous envoyer le jour même un mail expliquant le problème accompagné de photos et le scan du document ou le défaut à était mentionné.

Nous prendrons contact avec vous, dès réception du mail et documents justificatif afin de lancer une procédure de SAV dans les plus brefs délais.

GARANTIE.

Tous les produits sont garantis 10 ans à date de facturation de votre studio de jardin.

En cas d'anomalie, nous envoyer votre demande de garantie par courrier recommandé à l'adresse indiquée sur le site, en expliquant la problématique rencontrée, nous fournir le double de votre facture, ainsi que des photos. Vous pouvez également nous contacter par mail ou par téléphone.

ELEMENTS NON COMPRIS OU OPTIONNELS

Non compris :

ELECTRICITE / CHAUFFAGE

PLOMBERIE / SANITAIRE

REVETEMENT INTERIEUR AUTRE QUE L'OSB

FINITION DES MUR INTERIEURS

AMENAGEMENT INTERIEURS ET EXTERIEURS

DALLE BETON « PLANCHER »

POSE DE L'ENSEMBLE

Optionnel :

TERRASSES OPTION

PLANCHER BOIS ISOLE OPTION

CARPORT OPTION

PERGOLA OPTION

SUR MESURE OPTION

MODES ET DELAIS DE PAIEMENTS

DELAIS DE PAIEMENT : 50% A LA COMMANDE ET 50% 10JOURS AVANT LA LIVRAISON OU 100% A LA COMMANDE

MODES DE PAIEMENTS : virement bancaire transfert Banque à Banque CIC de GUJAN-MESTRAS 33470 ou chèque à l'ordre uniquement de Petite Maison Bois 4 Rue COPERNIC IMMEUBLE AMPERE 33470 LE TEICH France. Site Hautement sécurisé HTTPS.